

# 규격서

1

## 무대 및 바닥 마감

장소 또는 공연명	기간	제원			비고
거점 SITE-G 대형실터 무대	5.1.~5.3.	1	식	메인 5460 * 4,550 * 300	
		1	식	무대바닥 마감 - 블랙 파이텍스	
		1	식	바닥 인조잔디(17M * 22M)	
거점 무대앞 (SITE-A-1 무대 앞)		1	식	바닥 인조잔디(12M * 25M)	
거점 (SITE-A-1)		1	개	메인 7,280 * 5,460 * 600	
		1	set	무대바닥 마감 - 블랙 데코타일	
	2	개	계단 (높이0.6M)		
	1	개	LED하단 마감(7M x 6M) - 블랙 마감		

- ※ 야외무대는 최대한 안전하게 설치되어야 함.(흔들거리지 않게 고정-웨이트 및 모래주머니 설치)
- ※ 무대 마감은 테두리 천작업까지 충분히 마무리해 주어야 함.
- ※ 무대 작업의 일정 및 마감 시간은 추후 협의 후 준수해야 함.
- ※ 설치 및 공연 중 필요한 인력을 충분히 지원해 주어야 함.
- ※ 작업 시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함.

장소 또는 공연명	기간	제원		비고	
SITE-G 대형쉼터 무대 거점	5.1.~5.3.	2	개	boom stand for single spot 3m	
		4	개	LED Par	
		1	개	Console	
		1	식	알전구(17m, 17m, 17m, 22m, 22m)	
거점 (SITE-A-1)		6	개	LED Moving Spot(or Beam)	
		6	개	LED wash	
		1	개	Console 2048ch	
		1	개	SPLITTER 8IN1	
		1	식	ETC - DMX Cable, Line	

- ※ 조명기 1대당 칼라프레임 1개를 사용할 수 있어야 하며, 연결 케이블은 사용에 부족함이 없도록 하여야 한다.
- ※ 조명기 설치를 위한 모든 구조물은 접지가 되어야 함.
- ※ 조명기 설치를 위한 모든 구조물은 설치장소 또는 상황에 따라 추가적인 안전조치(보조단 또는 지지다리 또는 보조와이어 등)를 취하여 관객의 안전을 확보해야 한다.
- ※ 조명콘솔 등의 위치는 천막 텐트 비닐 등을 준비하여 우천이나 공연사고 등을 미연에 대비 한다.
- ※ 조명 설치를 위한 케이블은 관객의 안전을 위하여 케이블 프로텍터, 고무판, 테이프 등으로 마감처리 하여야 함
- ※ 각 콘솔에 필요한 캐노피나 파라솔은 준비하여야 한다.
- ※ 설치 및 공연 중 필요인력을 충분히 지원해 주어야 함.
- ※ 작업 시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함.

※ 기본음향 시스템 : 표기된 KW급 출력의 PA시스템, CD Player, 마이크(SM58) 2ea (스탠드포함), 각종 연결케이블(3.5mm케이블,5.5케이블, TRS, RCA잭, XLR 케이블 등),마이크 및 스피커 스탠드 포함

장소 또는 공연명	기간	제원		비고	
거점 SITE-G 대형쉼터 무대	5.1.~5.3.	1	식	기본음향 2Kw / 2포인트 / 모니터 1식 24ch 콘솔 / DI Box / 악기(유선 또는 무선 및 보컬 마이크 4ch(WL)	
		1	개	keyboard YAMAHA S90s 키보드	
거점 (SITE-A-1)	5.1.~5.3.	1	식	기본음향 10Kw(스택)	
		1	식	기본음향 2Kw 8ch 콘솔 / 3.5mm 케이블 / Mic 2ch	
		1	식	Monitor speaker	
		1	개	Digital Mix Console 64ch 이상	
		1	식	MIC(유선, 무선 12ch 이상 등)	
거점 (SITE-A-2)	5.1.~5.3.	1	식	기본음향 2Kw 8ch 콘솔 / 3.5mm 케이블 / Mic 2ch	
		1	식	기본음향 2Kw 8ch 콘솔 / 3.5mm 케이블 / M ic 2ch	

※ 기본 음향시스템(이동형)은 CD Player, 유선마이크(SM58) 2ea 및 셋업 시 필요한 모든 전원 및 각종 음향케이블(XLR, 55Jack, 3.5mm Jack) 및 마이크용 스탠드를 포함한다.(기재된 유, 무선 MIC는 별도 추가사항 임)

※ 모든 사이트의 셋업 및 철수, 운용인원을 포함한다.

※ 각 행사부스별 무선주파수 간섭으로 인한 운용에 지장이 없도록 한다.

- 모든 공연용 무선마이크는 UHF대역의 SHURE ULXP4, GENNHIGER EW-100 이상 급으로 셋팅 운용 하고 혼선을 피해 모든 사이트 독립 주파수로 운용한다.

※ 스피커 타워 설치 시 안전하게 설치되어야 하며 안전을 확보 하여야 한다.

※ 음향 설치시 케이블은 케이블 프로텍터, 고무판, 테이프 등을 이용하여 안전을 확보 하여야 한다.

※ 각 콘솔에 필요한 캐노피나 파라솔은 준비하여야 한다.

※ 설치 시 담당자와 협의 필요 (설치위치 및 스피커 방사각)

## 4

## LED 전광판

장소 또는 공연명	기간	제원			비고
거점 게이트 구조물 (육교 밑)	5.1.~5.3.	2	식	LED 2m x 4m	
		1	식	Controller, Notebook	
거점 (SITE-A-1)	5.1.~5.3.	1	식	LED 7m x 3.5m	
		1	식	Controller, Notebook	
		1	식	Console, cable etc	

※ 장비사양 관련 추후 협의 필요

※ 장비의 필요시점은 담당자와 협의 할 것

## 5

## 구조물 및 트러스

장소 또는 공연명	기간	제원			비고
거점 (SITE-G)	5.1.~5.3.	1	식	트러스 구조물 (17m x 22m x 6m) 6기둥	
		1	식	천막	
		1	식	설치 철거	
거점 육교 밑 거점 게이트 구조물	5.1.~5.3.	1	식	레이허 3 x 3단, 2폭	
		2	식	웨이트 1T	
		1	식	설치 철거	
거점 (SITE-A-1)	5.1.~5.3.	1	식	트러스 구조물 4기둥(7m x 6m x 7.5m)	
		1	식	LED 300" 구조물 4폭 x 2.5단	
		1	식	루프	
		1	식	조명 액세서리 트러스	
		2	식	웨이트 1T	
		1	식	설치 철거	
거점 (SITE-A-2)	5.1.~5.3.	2	개	에어텐트 그늘막(15m x 15m x 7.5m)	
		1	식	인조잔디 (15m x 30m)	

※ 야외무대는 최대한 안전하게 설치되어야 함.(흔들거리지 않게 고정-웨이트 및 모래주머니 설치)

※ 무대 마감은 테두리 천작업까지 충분히 마무리해 주어야 함.

※ 무대 작업의 일정 및 마감 시간은 추후 협의 후 준수해야 함.

※ 설치 및 공연 중 필요인력을 충분히 지원해 주어야 함.

※ 작업 시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함.

※ 무대 고정을 위한 웨이트 등 설치시 안전을 위한 안전펜스등을 설치하여야 함.

기간 장소	물품	제원	수량	단위	비고
	옥타 홍보부스	100cm×50cm×250cm	43	EA	
	옥타 부스 백월 인쇄물	w45.5cm×h248cm	43	EA	
	옥타 부스 테이블 전면 인쇄물	w95cm×h100cm	43	EA	
	옥타 부스 전등 설치		43	EA	
	미니 트러스+현수막	7m×2.5m	1	EA	
	X배너+인쇄물	0.6m×1.8m	4	EA	
	현수막	10m x 1.2m	1	EA	
	동시 통역 시스템 일체 수신기	-	100	EA	
	A4 첩제 스탠드	-	20	EA	(안내판)
	X배너	0.6m×1.8m	10	EA	
	공연 안내 인쇄물	0.6m×1.8m	24	EA	(패트지)
	노트북	-	1	EA	
	프린트	소모품 일체 포함	1	EA	
	의자	플라스틱 의자	88	EA	
	듀라테이블	테이블보 포함	8	EA	
	나무 팔레트 벤치	1,000×300×420mm	80	EA	
	나무 팔레트 펜스	1,000×3,800×600mm	25	EA	(총 100m)
	나무 팔레트 테이블	1,000×1,200×720mm	20	EA	
	냉장고	쇼케이스	1	EA	
	냉온수기		1	EA	
	컨테이너(현수막 포함)	3m*3m _3면 막힘	1	EA	현수막 사이즈 협의 제작
	컨테이너(현수막 포함)	3m*6m _3면 막힘	3	EA	
	컨테이너(현수막 포함)	3m*6m _창고형	2	EA	
	컨테이너(현수막 포함)	3m*6m _휴게형(물품포함)	1	EA	
	소화기		10	EA	
	안전물품 지원 및 기타 물품		1	식	

※ 옥타부스는 4월29일 안산문화예술의전당 국제회의장에 설치하여야 하며, 4월 30일 18시 이후 안산 문화광장으로 이동설치하여야 함.

※ 텐트 및 설치 구조물은 최대한 안전하게 설치되어야 함.(흔들거리지 않게 고정-웨이트 및 모래주머니 설치)

※ 현수막 및 시트지 설치시 충분한 협의가 이루어진 후 작업에 임해야 함

## 7

## 발전기 및 발전차, 간선

항목	기간	제원		비고	
발전기 6.5KW 무소음	5.1.~5.3.	1	개	SITE A-2(음향)	
		1	개	SITE A-3(음향)	
		1	식	유류비	
전기 및 간선	5.1.~5.3.	1	식	분기콘센트 30A	
		20	개	엘로자켓	
		3	일	메인케이블 50m	
				분기케이블 50m	

※ 발전기 관리를 위한 인력을 구성하여 수시 점검을 통하여 공연에 지장이 없도록 할 것(인건비, 유류대 포함)